

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Športovisko, ihrisko
Objekt: SO 02 Detské ihrisko-ihrisko

Objednávateľ: Obec Gaboltov

Zhotoviteľ:

Miesto: Gaboltov

Spracoval: Ing.arch.Rudolf Hudák

Dátum: 3.10.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

2	111101101	Odstránenie tráv a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m ²	m ²	697,820		
		606,8*1,15		697,820		
3	112101121	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	16,000		
4	112201101	Odstránenie prívov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	24,000		
1	121101111	Odstránenie ornice s vonor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	17,423		
		60,6*0,25*1,15		17,423		
5	122201401	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m ³	m ³	114,215		
		((32,8+165,8+32,37)*0,43)*1,15		114,215		
6	122201409	Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	m ³	114,215		
8	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	1,504		
		(0,4*0,4*0,9)*8		1,152		
		(0,2*0,2*0,4)*22		0,352		
		Súčet		1,504		
7	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	14,701		
		((14,4+9,3+43,7+35,6+45,65)*(0,2*0,43))*1,15		14,701		
9	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	130,420		
10	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopku nosením do 10 m horniny 1 až 4	m ³	16,205		
11	162601151	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 4000 m	m ³	130,420		
12	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	130,040		
35	180402111	Založenie trávniky parkového výševom v rovine do 1:5	m ²	605,000		
36	0057211200	<i>Trávové semeno - parková zmes</i>	kg	18,695		
		605 * 0,0309		18,695		
13	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	697,820		
31	183101215	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m ³	ks	31,000		
37	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	31,000		
38	0266078900	<i>Tuja, v 80 - 100 cm</i>	ks	22,000		
39	0266051700	<i>Okrasná tráva v=1,0-2,0m</i>	ks	9,000		
32	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m ²	610,000		
33	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	83,671		
		(56,226+13,5)*1,2		83,671		
34	0554151000	<i>Mulčovacia kôra</i>	l	7 540,849		

2 Zakladanie

25	211971122	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m (100,8+13,8+56,95)*1,15	m2	197,283		
26	6936653400	<i>Geotextília netkaná polypropylénová PP 1400</i> 197,283 * 1,02	m2	201,229		
15	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	16,205		
16	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	16,205		
17	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,406		

5 Komunikácie

20	564732111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 4-8mm(vibr.štrk) po zhut.na 80MPa, hr. 100 mm	m2	245,665		
18	564751111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn.na 40 MPa, hr.150 mm (32,37+19,13+65,03)*1,15+28,36	m2	162,370		
19	564752114	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16m m(vibr.štrk) po zhut.na 80MPa, hr. 180 mm	m2	162,370		
23	596811111R	Kladenie montáž gumovej podlahy-dopadová plocha <i>Gumová dlažba 1x1mx4cm(hr.) (VP 1,4m)-zelená vrplas. obrubníkov</i>	m2	28,700		
24	5924753000R	28,7 * 1,01	m2	28,987		
50	596911112R	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr.3 cm	m2	134,100		
22	5921951020R	<i>Zamkova dlažba, sivá hr. 6cm</i>	m2	134,010		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

27	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka (43,7+29+19+35,6+45,65)*1,15	m	198,893		
28	5921954590	<i>OBRUBNÍK PARKOVÝ 50x20x5 cm SIVY</i>	ks	199,000		
29	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka (21,8+9,0+17,9+18,3)*1,15	m	77,050		
30	5921745100R	<i>Plastový obrubník čierny, vrt. príslušenstva</i>	ks	78,000		

99 Presun hmôt HSV

40	998011031	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812, výšky do 6 m	t	331,612		
----	-----------	--	---	---------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV**767 Konštrukcie doplnkové kovové**

41	767121901R	Montáž prvkov mobiliáru	ks	18,000		
42	2868300400R	<i>Herný systém pre menšie deti (domček, šmýkalka)vr. príslušenstva a mont.</i>	ks	1,000		
43	2868301400R	<i>Kolotoč veľký</i>	ks	1,000		
44	2862307700R	<i>Pružinová hojdačka vratane príslušenstva a mont.</i>	ks	2,000		
45	2868302100R	<i>Fitnes prvky vr. prisl. a mont.</i>	ks	4,000		
46	2868302200R	<i>Nerezová lavička s operadlom r=1,38x0,85x1,45</i>	ks	4,000		
47	2862900100R	<i>Informačná tabuľa r=1,6x0,6x0,1</i>	ks	1,000		
48	767141911R	Demontáž existujúcej informačnej tabule	ks	1,000		
49	767141912R	Montáž pôvodnej informačnej tabule	ks	1,000		

Celkom